

2. Izdelava, dobava in montaža jeklenih okvirjev v mansardi iz tipskih jeklenih profilov, kompletno z upoštevanjem 2x miniziranja profilov in 2x finalni oplesk jeklenih profilov v barvi po izboru projektanta

kg 5.650,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:

10. KNAUF DELA

V ceni upotevati bandažiranje in ločilni trak

1. Dobava in montaža knauf predelnih sten kompletno z vmesno izolacijo

debeline 15 cm in sicer enojna kovinska podkonstrukcija širine 100 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 12,5 mm, izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 5 cm

m2 0,00

debeline 20,5 cm in sicer dvojna kovinska podkonstrukcija skupne širine 155 mm obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 12,5 mm, izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 5 cm

m2 0,00

debeline 10 cm, ognjevarna stena EI30 in sicer enojna kovinska podkonstrukcija širine 75 mm, obojestranska enoslojna obloga iz ognjevarnih požarnih plošč debeline 12,5 mm, izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 5 cm

	m2	0,00
2. Dobava in montaža novega armstrong stropa, kompletno s podkonstrukcijo ter vsemi pomožnimi deli in sidernim ter obešalnim materialom	m2	29,00
3. Dodatek za vodoodbojne plošče	m2	40,10
4. Dobava, izdelava in montaža spuščene knauf stropa v sestavi:		
- toplotna izolacija delno med špirovci debeline 25 cm		
- parna zapora		
- alu podkonstrukcija		
- mavčnokartonska plošča debeline 1,5 cm		
	m2	445,00

SKUPAJ KNAUF DELA: