



OBČINA
CERKNICA



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

5.	Vgrajevanje očiščenih robnikov iz granitnih kock v v betonsko podlago vključno s stičenjem, vodotesna vgradnja.		
	- dvovrstni robnik iz granitnih kock – obroba zelníc	m1	35,00
	- mulda ob parkirišču iz granitnih kock, širine 40cm	m1	35,00
6.	Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem ceste z dosipavanjem finega materiala.		
	- vozišče s parkirišči	m2	880,00
	- hodnik za pešce	m2	145,00
7.	Dobava in vgrajevanje asfalta BD32 deb. 6 cm strojno polaganje, na pripravljeno podlago, vključno z morebitnim ročnim polaganjem v območju jaškov in druge opreme.		
	- vozišče s parkirišči	m2	880,00
9.	Dobava in vgrajevanje asfalta AB 18 deb. 3 cm strojno polaganje, na pripravljeno podlago, vključno z morebitnim ročnim polaganjem v območju jaškov in druge opreme.		
	- hodnik za pešce	m2	150,00
10.	Nabava in kompletno polaganje tlakovcev na površinah za pešce pred zgradbo in ob njej, na pripravljeno podlago po navodilih proizvajalca tlakovcev. (glej priloga – kopija prospekta – izbrani tlakovci DOMINO)*		
	opomba: podlaga je delno pripravljena na površinah, kjer so bile predhodno prane plošče	m2	130,00
12.	Prevoz izkopanega materiala z vsemi deli na deponijo (obračun po količinah v raščenem stanju).	m3	170,00
1.2.	Prometna ureditev:		

1.	Risanje piktogramov in bele črte na asfaltno površino		
	- talna obeležba park. mest, črta širine 0,1 m	m1	400,00
	- talna obeležba parkirnih prostorov za invalide	kom	2,00
2.	Postavitev obvestilnega prometnega znaka (dostop do parkirišč), vključno z dobavo, izkopom jame, izdelavo AB temelja, zasipanjem, odvozom materiala in montažo.	kom	2,00
3.	Izdelava temeljev za postavitev kovinskih soh za potrebe nadstrešnice, vključno z izdelavo kovinskih nastavkov – nog za montažo soh, dobavo betona, armature, izkopom jame, izdelavo AB točkovnega temelja, zasipanjem, odvozom materiala in montažo.		
	- za nadstrešnico temelji 60/6040cm	kom	8,00
S K U P A J IZDELAVA IN UREDITEV UTRJENIH POVRŠIN			

3) KOMUNALNA UREDITEV

<p>Meteorna kanalizacija:</p> <p>Pred izvedbo zunanjih del je potrebno preveriti nosilnost temeljnih tal in oceniti potrebo po morebitnih ukrepih.</p> <p>Obračunajo se samo dejansko izvedena dela in prevozi, potrjena s strani nadzornika.</p> <p>V tem popisu se upošteva le horizontalna ureditev meteorna kanalizacije z vsemi fazonskimi kosi in elementi (peskolovi, jaški, reščke..).</p>			
---	--	--	--